



СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

ООО «ПК КОНТУР»
624250, г. Заречный
Свердловская область,
ул. Попова, 57
а/я 111

тел.: +7 (343) 298-00-58
info@pk-kontur.ru
www.kontur.ru

р.сч. 40 70 28 10 01 63 90 12 11 98
к.сч. 30 10 18 10 50 00 00 00 06 74
Уральский банк ПАО Сбербанк
г. Екатеринбург, БИК 046577674
ИНН 6609010359 / КПП 668301001

Приложение А

к Гарантийному письму от 11.07.2025г.

Требования по условиям транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения и монтажа PP-R труб армированных стекловолокном, труб PP RCT PRO PRESS GF и труб PE-RT II/PE-RT II-GF/PE-RT II

PP-R трубы армированные стекловолокном и труб PP RCT PRO PRESS GF, имеют конструктивную особенность, и содержат в центральном слое смесь волокон стекловолокна с PP-R (PP-RCT).

Содержание стекловолокна приводит к повышенной хрупкости трубы по сравнению с обычными PP-R трубами, в результате механического воздействия на них возможно образование микротрецчин.

В связи с этим обращаем Ваше внимание, на то, что транспортирование, погрузка и разгрузка труб указанных требует к себе соблюдения особых условий:

- Во время погрузки и разгрузки труб необходимо поднимать и опускать пачки с трубой, избегая ударных нагрузок.
 - Бросать трубы категорически запрещено.
 - Трубы необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя их от ударов по острым металлическим углам и рёбрам платформы.
 - Перекатывать трубы по земле, а также волочение за один конец пачки с трубами или самой трубы при их перемещении запрещено.
 - Оберегать трубы от ударов и механических нагрузок, от повреждений колющими, режущими предметами и инструментами, а их поверхности – от нанесения царапин.
 - Трубы, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0 °C, перед монтажом должны быть выдержаны в течение 2 часов при температуре не ниже плюс 5 °C.
 - Монтаж полипропиленовых труб должен осуществляться при температуре окружающей среды выше плюс 5 °C.
 - Перед монтажом наружная и внутренняя поверхность труб должна быть проверена на наличие повреждений вследствие ненадлежащего хранения, транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ или по другим причинам, при обнаружении дефектов трубы следует отбраковать.
 - Запрещается резать трубы тупыми ножницами.
 - Транспортировка, погрузка, разгрузка, хранение и монтаж PP-R труб армированных стекловолокном и труб PP RCT PRO PRESS GF, производимые при температуре наружного воздуха ниже минус 10 °C, существенно повышают риск образования микротрецчин и требуют повышенного внимания.
- При несоблюдении вышеуказанных требований возможно образование микротрецчин, которые не всегда выявляются при монтаже и гидроиспытаниях, и впоследствии возможно развитие данных микротрецчин в процессе эксплуатации.